

REDNI BROJ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA RADOVA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
---------------	------	-------------------	--------------------	------------------	---------------

I. UKLANJANJE I DEMONTAŽA

NAPOMENA:

- UKLANJANJE I DEMONTAŽA radovi odnose se samo na pripremu za ugradnju nove PVC stolarije.

I.1. Demontaža i skidanje postojeće drvene stolarije na pročeljima.

Jediničnom cijenom uključena demontaža, razvrstavanje i slaganje prijenos otpadnog materijala do vozila, utovar na vozilo, te razvrstavanje, zbrinjavanje - odvoz na deponiju ove vrste materijala.

U j. cijenu uključena zaštita svih rubnih površina unutar zgrade i sve opreme unutar prostorija zgrade od mogućih oštećenja.

staklena stijena dim. 600 x 180 cm	kom	3,00
staklena stijena dim. 600 x 120 cm	kom	1,00
jednokrilni prozor dim. 120 x 120 cm	kom	3,00
jednokrilni prozor dim. 60 x 120 cm	kom	2,00
jednokrilni prozor dim. 110 x 120 cm	kom	4,00
jedvokrilni prozor dim. 60 x 105 cm	kom	1,00
jedvokrilni prozor dim. 64 x 105 cm	kom	1,00
dvokrilni prozor dim. 230 x 120cm	kom	1,00
staklena stijena dim. 578 x 40 cm	kom	3,00

I.2. Demontaža postojećih limenih klupčica prozorskih okana.

U cijenu je uključen utovar i zbrinjavanje-odvoz na deponiju ove vrste materijala.

klupčice duljine 600 cm	kom	4,00
klupčice duljine 230 cm	kom	1,00
klupčice duljine 120 cm	kom	3,00
klupčice duljine 110 cm	kom	4,00
klupčice duljine 60 cm	kom	3,00
klupčice duljine 64 cm	kom	1,00
klupčice duljine 578 cm	kom	3,00

UKLANJANJE I DEMONTAŽA UKUPNO: