



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

U Čavlima ,13.siječanj 2020. godine

KLASA: 404-01/20-01/01

UR.BROJ: 2170-03-20-01-2

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA  
-Radove za smještaj arheostereoskopa na sjeverozapadnoj ugaonoj kuli-**

Sukladno članku 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kojim se uređuje postupak provedbe nabave za robe i usluge do 200.000,00 kuna te za radove do 500.000,00 kuna , ( S.N.PGŽ broj 16/17) i Odluci Općinske načelnice od 9.siječnja 2020 .godine, Općina Čavle provodi postupak jednostavne nabave za predmet nabave:

Radovi za smještaj arheostereoskopa na sjeverozapadnoj ugaonoj kuli, odnosno izrada međukatne konstrukcije za postavljanje navedenog uređaja.

#### **1.OPĆI PODACI O NARUČITELJU:**

1.1.OPĆINA ČAVLE, 51219 Čavle, Čavja 31  
Telefon : 051/208-300 :telefax: 051/208-311,  
Internetska adresa: [www.cavle.hr](http://www.cavle.hr)  
OIB:27613220645

#### **1.2.Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:**

Odineja Mavrinac-Filipović;  
Tel: 051/208-300, fax: 051/208-311,  
E-mail:[odineja@cavle.hr](mailto:odineja@cavle.hr)

1.3.Vrsta postupka: Jednostavna nabava koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

1.4.Evidencijski broj nabave : 22 /2020

1.5.Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a ) je : 50.000,00 kuna

1.6.Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa.

1.7. Mjesto izvođenja radova: Kaštel Grad Grobnik

#### **2.PODACI O PREDMETU NABAVE:**

Predmetni radovi opisani su Projektom uređenja dijelova Frankopanskog kaštela u Gradu Grobniku koji je ponuditeljima stavljen na raspolaganje .

Opis i količina radova zadani su ponudbenim Troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije.

#### **3. DOKUMENTACIJA KOJU PONUDITELJI MORAJU OBVEZNO DOSTAVITI UZ PONUDU KOJOM DOKAZUJU SVOJU SPOSOBNOST :**

3.1.Presliku važeće isprave iz sudskog( trgovački) , obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta , a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta , ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

#### **4. PODACI O PONUDI :**

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja koja je sukladna uvjetima i zahtjevima navedenim u pozivu.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu , mora biti tiskana ili pisana neizbrisivom tintom.

Stranice se označuju rednim brojem stranica , na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi uz navod datuma ispravka uz potvrđeni potpis ponuditelja.

Elektronička dostava ponude nije dopustiva.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

**4.2. Ponuda mora sadržavati:**

-popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list

-traženu dokumentaciju pod točkom 3.

- pravilno popunjen , potpisan i ovjeren ponudbeni Troškovnik

**4.3.Dostava ponuda, zaprimanje i otvaranje :**Ponuditelji dostavljaju ponudu u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom NE OTVARATI- PONUDA ZA radove na Kaštelu Grad Grobnik - ev.broj. 22 /2020

Ponuda koja nije pristigla u propisanom roku neće se otvarati i vraća se ponuditelju neotvorena.

**Krajnji rok za dostavu ponuda je do 23.siječnja 2020. godine. do 10.00 sati.**

**5.CIJENA PONUDE, NAČIN IZRAČUNA CIJENE I SADRŽAJ CIJENE:**

Cijena ponude mora sadržavati sve materijalne troškove ponuditelja potrebne za izvršenje predmetnih radova opisanih u toči 2. ovog Poziva, odnosno u cijenu moraju biti uključeni svi troškovi.

Ponuđena cijena smatra se fiksnom i nepromjenjivom.

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

**6. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:** Kriterij za odabir je najniža cijena ponude , koja ponuda je sukladna uvjetima iz poziva za dostavu ponuda .

**7.ROK , NAČIN I UVJETI PLAĆANJA.**

Plaćanje se vrši po zaprimljenom računu u roku od 30 dana od dana zaprimanja i ovjere računa , na IBAN izvršitelja radova .

**8. ROK IZVRŠENJA RADOVA , TE OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA :**

Predmetnim ugovorom utvrditi će se obveze Naručitelja i Izvršitelja a sve sukladno ovom pozivu za dostavu ponuda i važećim pravilima struke .

Rok završetka radova je 25 radnih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Od izvršnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja Ugovora može proteći najdulje 5 dana.

**9. PREGLED, OCJENA PONUDA TE DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU:**

Nakon otvaranja ponuda Ovlašteni predstavnici Naručitelja će pregledati ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu te o istom sastaviti zapisnik .

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda načelnica donosi Obavijest o odabiru /poništenju koju će dostaviti svima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

Obavijest o odabiru temelji se na kriteriju za odabir.

**10. PODACI O PRITUŽBI:**

Protiv Obavijesti o odabiru može se uložiti pritužba koja se ulaže u pisanom obliku Ovlaštenim predstavnicima naručitelja na nivou Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

Rok za ulaganje prigovora je tri dana od dana primitka Obavijesti.

Općina Čavle  
Ovlaštena osoba naručitelja:  
Odineja Mavrinac- Filipović



1. **Naručitelj:** Općina Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle

**PODACI O PONUDITELJU:**

<b>1.</b>	<b>Naziv :</b>	
	<b>Sjedište/ Adresa</b>	
	<b>OIB</b>	
	<b>Broj računa</b>	
	<b>U sustavu PDV-a</b>	DA      NE (zaokružiti odgovor)
	<b>Navod o tome koristi li ponuditelj prijenos porezne obveze</b>	
	<b>Adresa za dostavu pošte</b>	
	<b>Kontakt osoba ponuditelja</b>	
	<b>Broj telefona /telefaksa</b>	
	<b>E-mail</b>	

<b>Predmet nabave:</b>		<b>Iznos brojevima:</b>
<b>Radovi na postavi uređaja u Kaštelu Grad Grobnik</b>	Cijena ponude bez PDV	
	Uračunati sve iz točke 2. Dokumentacije	
	PDV 25%	
	Ukupna cijena ponude	

**Napomena u ponudbeni list upisuje se cijena za sve opisano u točki 2. ove Dokumentacije.**

**2. Rok valjanosti ponude:** \_\_\_\_\_  
(najmanje 30 dana)

**Datum:**  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/ potpis ovlaštene osobe/



## 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

### 1. 1. Rušenja i demontaže

Uvodna napomena: Otpadni materijal treba sortirati i privremeno odložiti na određeno mjesto u dvorištu kaštela kako bi se pripremio za odvoz na odgovarajuću komunalnu deponiju ili neposredno transportirati na deponiju. Treba posebno voditi brigu o tome da se materijal ne razbacuje u okolici i o urednosti i čistoći gradilišta. Sortiranje, uredno odlaganje otpadnog materijala, te održavanje čistoće gradilišta uračunato je u cijene stavki! U cijenu stavki koje to zahtijevaju uračunata je također dobava, izrada i demontaža lagane fasadne skele!

1. 1. 1. Zarezivanje i štemanje ležišta u perimetralnom kamenom zidu kule barbakana za grednike konstrukcije platforme i stubišta. Ležišta u zidovima treba izvoditi pažljivo da se ne uruši nadvoj puškarnica, njihova dubina mora biti minimalno 20 cm, sve izvoditi prema projektu i u suglasnosti s nadzornim inženjerom. Obračun po komadu.

kom.	9,00	á	kn	kn
------	------	---	----	----

1. 1. 2. Utovar i odvoz građevinskog otpadnog materijala na za to predviđeni komunalni deponij. Obračun po m<sup>3</sup> odveženog materijala.

m <sup>3</sup>	2,00	á	kn	kn
----------------	------	---	----	----

---

Rušenja i demontaže - UKUPNO				0,00 kn
------------------------------	--	--	--	---------

### 1. 2. Zidarski radovi

1. 2. 1. Zidarska sanacija postojećih kamenih zidova - krpanje i uređenje oko novo uležištenih greda, popravak zida treba izvesti naročito pažljivo i uredno s obzirom da ostaje vidljiva struktura kamenog zida. Obračun paušalno po poziciji ležišta grede.

kom	11,00	á	kn	kn
-----	-------	---	----	----

1. 2. 2. OPCIJA! Izvođenje betonskog temelja ispod kamenih ploča u dvorištu za dosjed tetiva

m <sup>3</sup>	0,40	á	kn	kn
----------------	------	---	----	----

---

Zidarski radovi - UKUPNO				0,00 kn
--------------------------	--	--	--	---------

## 1. GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA

- |       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 1. 1. | Rušenja i demontaže | kn |
| 1. 2. | Zidarski radovi     | kn |

---

<b>GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO</b>		0,00 kn
------------------------------------	--	---------

## 2. OBRTNIČKI RADOVI

### 2. 1. Stolarski radovi



### Opći uvjeti

Drvena konstrukcija je izrađena od suhoga masivnoga hrastova drva. Sve gredice su dimenzija 12/20cm u kvaliteti najmanje C40.

Impregmirana je primjerenom impregnacijom i obrađena toniranom lazurinom ili uljem predviđenim za vanjske drvene terase.

Obavezna je provjera mjera, te savjetovanje s projektantom o detaljima i tehnologiji izrade, okovu i finalizaciji površina.

2. 1. 1. Izrada, doprema i ugradnja drvenih hrastovih greda za konstrukciju podesta prema detaljnom projektu. Grede su dužine do 2.8 m, širine presjeka 12 cm i visine 20 cm. Stavka uključuje stolarsku pripremu i montažu vijačenjem čeličnih spojnih elemenata, pozicioniranje i niveliranje konstrukcije u pripremljena ležišta na obodnom zidu kule. U cijenu je uračunata površinska obrada blanjanjem, impregnacija i zaštita drva lazurinom ili uljenjem. Sve izvesti prema detaljnom izvedbenom projektu u dogovoru s projektantom. Cijena po komadu. Predviđeno je oko 0.53 m<sup>3</sup> obrađene hrastove građe (8kom\* 2.8m \*0,12m\*0.2m).

kom. 8,00 á kn

kn

2. 1. 2. Izrada, doprema i ugradnja drvenih hrastovih greda presjeka 12/20 cm za konstrukciju stubišta za pristup platformi prema detaljnom projektu. Konstrukcija stubišta se sastoji od dvije paralelne tetive stuba dužine 4,15 m i u nastavku u ravnini podesta dvije grede dužine 3.06 m i 2.27 m. Ove se grede spajaju na mjestu konzolnog nosača (l=1.7 m) upetog o kameni zid barbakana. Tetive stuba se u donjem dijelu oslanjaju na kameni pod dvorišta, a u gornjem hvataju na ovaj konzolni nosač. Stavka uključuje stolarsku pripremu i montažu vijačenjem, pozicioniranje i niveliranje konstrukcije u pripremljena ležišta na obodnom zidu. U cijenu je uračunata površinska obrada, impregnacija i zaštita drva lazurinom ili uljenjem. Sve izvesti prema detaljnom izvedbenom projektu u dogovoru s projektantom. Cijena za komplet izvedbu. Predviđeno je oko 0.5 m<sup>3</sup> obrađene hrastove građe.

komplet 1,00 á kn

kn

2. 1. 3. Izrada, doprema i ugradnja gazišta od šperploče(blažujke) F/M 30mm protuklizne, na pripremljena ležišta na konstrukciji stubišta. Gazišta su širine 114 cm i dubine 28 cm, minimalne debljine 4 cm - 13 komada. Stavka uključuje vezni materijal - primjerene vijke za pričvršćenje gazišta. Sve izvesti prema detaljnom izvedbenom projektu u dogovoru s projektantom. Cijena po komadu.

kom. 13,00 á kn

kn

2. 1. 4. Izrada, doprema i ugradnja drvene obloge/popločenja platforme podesta . Popločenje se izvodi prema projektu vijačenjem na postavljenu podkonstrukciju od šperploče(blažujke) F/M 30mm protuklizne. Stavka također uključuje sav vezni materijal - primjerene vijke za pričvršćenje gazišta. Sve izvesti prema detaljnom izvedbenom projektu u dogovoru s projektantom. Cijena za m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup> 20,00 á kn

kn

2. 1. 5. Izrada, doprema i ugradnja ograde stubišta i platforme - kosog kraka dužine 4.4 m i horizontalnog dijela dužine 2.55 m. Ograda je izrađena od šperploče(blažujke) F/M 30mm a sastoji se od nekoliko segmenata postavljenih s međusobnim odmakom od oko 1 cm. Ograda odnosno paneli se vijače u donjem dijelu u vanjsku tetivu stuba i podesta. U cijenu stavke je uračunat sav potreban vezni materijal. Sve izvesti prema projektu i u dogovoru s projektantom. Cijena za komplet.

kom 1,00 á kn

kn



Stolarski radovi - UKUPNO 0,00 kn

**2. 2. Bravarski radovi**

2. 2. 1. Dobava primjerenih vijaka M20 za vijačenje hrastovih gredica konstrukcije. Na svakom elementu su po dva vijka M20, pa je ukupno potrebno 24. komada vijaka. U cijeni stavke nije montaža (pod stolarski radovi), no uračunata je kompletna antikorozivna zaštita cinčanjem i završni nanos boje s efektom kovanog metala. Sve izvesti prema projektu u dogovoru s projektantom. Obračun po komadu.

kom 12,00 á kn kn

Bravarski radovi - UKUPNO 0,00 kn

**2. OBRTHIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA**

2. 1. Stolarski radovi kn  
2. 2. Bravarski radovi kn

**OBRTHIČKI RADOVI - UKUPNO** 0,00 kn

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

1. **GRAĐEVINSKI RADOVI** kn  
2. **OBRTHIČKI RADOVI** kn

**RADOVI SVEUKUPNO** kn

**PDV 25%** kn

**SVEUKUPNO SA PDV-OM** kn

