



NAPOMENA:

- Glavni dovod sanitarne i požarne vode izvesti od PE-HD cijevi s odgovarajućim fitinzima. Koristiti cijevi i spojnice sa zaštitom i toplinskom izolacijom. Instalaciju je predviđeno voditi u tlu na minimalno 80 cm dubine.
- Unutarnji razvod sanitarne vode izvesti od troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem "press" spojnica za razvod sanitarne hladne i tople vode. Koristiti cijevi i spojnice sa zaštitom i izolacijom. Instalacije nije dozvoljeno izvoditi na način da se zadire u strukturu kamenih nosivih zidova, odnosno oštećenjem ili bušenjem kamena. Instalacije provoditi unutar pregradnih zidova, unutar gipskartonskih obloga kamenih zidova, unutar predviđenog vertikalnog instalacijskog kanala, te horizontalno unutar nasipa ispod gotovih podova. Nije dozvoljeno „šlicanje“ u kamenim strukturama.

LEGENDA

DOVOD VODE:

- Dovod sanitarne vode (HV)
- Dovod tople vode (TV)
- ZO Zasunsko okno

POTROŠAČI:

- UM Umivaonik
- PIS Pisoar
- WC WC sa ispiraćem
- IZLJ Izljev 1/2"

	PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR "MATULJI PROJEKT" d.o.o. Put M. Sušanj 5 51 211 MATULJI Tel.: +385 51 742 490		Zajednička oznaka projekta:	Datum:
			KAŠTEL-PALAS	12.2020.
Glavni projektant: RADOJKA JURETIĆ dipl.ing.arh.		Investitor:	OPĆINA ČAVLE	
Projektant: NEVEN MILOHNIĆ ing.str.		Građevina:	PRIZEMLJE PALASA KAŠTELA GROBNIK	
Suradnik: LUKA SOKOL mag.ing.aedif.		Projekt:	GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJE DOVODA I ODVODA VODE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Suradnik:		Nacrtni broj:	2	
		TLOCRT INSTALACIJA DOVODA VODE		